

Pierwszy etap budowy kładek już zakończony

Data dodania: 2025-11-28 09:18:14

Link: <https://leczna.pl/aktualnosci/pierwszy-etap-budowy-kładek-juz-zakonczony6928>

Tylko kilka dni pracowała w dolinie Świnki i Wieprza palownica – specjalne urządzenie do wbijania pali. Na głębokość nawet 10 m wbito 43 prefabrykowane żelbetowe pale o wymiarach 40x40cm. Pozwoli to na posadowienie kładek pieszo-rowerowych nad Wieprzem i Świnką na gruntach nośnych.

Mieszkańców Starego Miasta informujemy, że prace palownicy zostały zakończone.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z budowy.

Projekt „Wdrożenie elementów zielonej sieci dla Miasta Łęczna” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Image not found or type unknown

